

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนดินเดิม สายตะโละทุ่งนาทุแบบบาเดาะ-ศาลาซีเมนต์ หมู่ที่ ๑
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ

๒. วงเงินงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดสูง ๐.๗๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทรประภา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอัครเดช บาดา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ |
| ๓. นายอัมมัน แบริ่ง | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ประจัน | กรรมการ |

ราคากลางการคำนวณต้นทุนค่างานต่อหน่วยบุกเบิกถนนดินเดิม สายตะโละทุ่งนาภูแบบบาเตะ-ศาลาซีเมนต์ หมู่ที่ ๑
ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๑๙.๑๖ บาท

งานถางป่าชูดอ ขนาดเบา

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	๑.๖๕ บาท/ตร.ม.
------------------------------	----------------

งานตัดขึ้นรูปคันทางดิน

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชูดัด	๑๙.๔๐ บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคากั้นรถ	๗.๓๙ บาท/ลบ.ม.หลวม
ค่าขนส่งวัสดุไปถึงระยะทาง ๕ กม.	๑๘.๘๖ บาท/ลบ.ม.หลวม
รวมค่าตัดและขนส่ง	๔๕.๖๕ บาท/ลบ.ม.หลวม
ส่วนขยายตัว	๑.๒๕
รวม	๔๕.๖๕×๑.๒๕ ๕๗.๐๖ บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	$๔๕.๖๕ + ๕๗.๐๖$ ๑๐๒.๗๑ บาท/ลบ.ม.

งานถมดินลูกรังพื้นทาง

ค่าวัสดุดินในบ่อดิน	๒๐๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.หลวม
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ชุด-ตัก	๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.หลวม
ค่าขนส่งวัสดุจากบ่อถึงหน้างาน ๑๐ กม.รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	๓๑.๐๗ บาท/ลบ.ม.หลวม
รวม	๒๓๑.๐๗ บาท/ลบ.ม.หลวม
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ	๑.๖๐
รวมค่างานชูดัก	๒๓๑.๐๗×๑.๖๐ ๓๖๙.๗๑ บาท/ลบ.ม.แน่น
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	๕๕.๑๒ บาท/ลบ.ม.แน่น
รวมค่างานต้นทุน	$๓๖๙.๗๑ + ๕๕.๑๒$ ๔๒๔.๘๓ บาท/ลบ.ม.แน่น

ราคากลางต้นทุนค่างานต่อหน่วย วางท่อ คสล.ตัดถนนสายตะโละทุ่งนาทุแบบบาเตะ-ศาลาซีเมนต์ หมู่ที่ ๑

ราคา ๑๙.๑๖ บาท

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร

ขุดดิน	๑.๖๐	ลบ.ม. @	๒๐.๗๑	=	๓๓.๑๔ บาท/ม.
ค่าท่อ				=	๙๕๐.๐๐ บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	๖๖.๑๐ บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	๔๒๐.๐๐ บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	๑,๔๖๙.๒๔ บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			๑,๔๖๙.๒๔ / ๑.๐๐	=	๑,๔๖๙.๒๔ บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนส่งโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เทียวละ ๑๓ ต้น

ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียวละ ๔๐๐.๐๐ บาท

$$\begin{aligned} \text{ค่าขนส่ง } ๔๐.๐๐ \text{ กม} &= \frac{๙๗.๔๕ \times ๒}{๑๐๐} + \frac{๔๐๐.๐๐}{๑๐๐} = ๕๙๔.๙๐ \text{ บาท/ม.} \\ \text{เฉลี่ย} &= \frac{๕๙๔.๙๐}{๙.๐๐} = ๖๖.๑๐ \text{ บาท/ม.} \end{aligned}$$

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญ์นพพร จันทรประภา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอ็บรอเฮง บาตา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอัมมัน แบรอ)

ประมาณราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบงานทาง ๒

โครงการ

ราคากลางการคำนวณต้นทุนค่าจ้างหน่วยปลูกถนนดินเดิม สายตะโละทุ่งนากูแบบอาคาร-ศาลาซีเมนต์ หมู่ที่ ๑
บุกเบิกถนนดินเดิม สายตะโละทุ่งนากูแบบอาคาร-ศาลาซีเมนต์ หมู่ที่ ๑ สูง ๐.๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ คลล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ต.สะนอ อ.ยี่ริง จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

ระยะทางดำเนินการ

๐.๙๕ กม.

ภาวะฝนตก ปกติ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วย x Fn	เพิ่ม ๕ % ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานวางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	๔,๗๕๐.๐๐	๑.๖๕	๗,๘๓๗.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑๐,๖๗๗.๘๑	๕๓๓.๘๙	๑๑,๒๑๑.๗๐	๑๑,๒๑๑.๗๐	
๒	งานตัดขึ้นรูปคันทางดิน	ลบ.ม.	๑๑๐.๐๐	๑๐๒.๗๑	๑๑,๒๙๘.๘๑	๑.๓๖๒๔	๑๕,๓๔๒.๙๑	๗๖๙.๖๕	๑๖,๐๑๒.๕๕	๑๖,๐๑๒.๕๕	
๓	งานถมดินลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.	๑,๕๖๒.๐๐	๔๒๔.๘๓	๖๖๓,๕๘๗.๕๘	๑.๓๖๒๔	๙๐๔,๐๗๑.๗๒	๔๕,๒๐๓.๕๙	๙๔๙,๒๗๕.๓๑	๙๔๙,๒๗๕.๓๑	
๔	ท่อคอนกรีต Ø ๐.๖๐ ม	ท่อน	๒๔.๐๐	๑,๔๖๙.๒๔	๓๕,๒๖๑.๗๖	๑.๓๖๒๔	๔๘,๐๐๔.๖๒	๒,๔๐๒.๐๓	๕๐,๔๐๖.๖๕	๕๐,๔๐๖.๖๕	
งานรวม											

จังหวัด

ใช้ FACTOR ๑.๓๖๒๔

ราคานั้น ๑๙.๑๖ บาท

คำนวณต้นทุน(งานทาง)=

บาท

FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

เงินส่งหน้าจ่าย ๐ %

เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖ %

คำนวณต้นทุน(งานทาง)=

บาท

FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวอัญญาพัชร จันทรีประภา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอับบอร์อง บาดา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอัยวัฒน์ แบร่อ)

ประมาณราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบงานทาง ๓

โครงการ ปุ๊กเบิกถนนดินเดิม สายตะโละและทุ่งนาแบบลาดะ-ศลาชีเมนต์ หมู่ที่ ๑ สูง ๐.๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ คลัล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ มเมตร จำนวน ๓ จุด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.สะบะ อ ยะรัง จ.ปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะบะ
ประเภทงาน ทาง
ระยะทาง ๐.๙๕ กม.
ผู้ประมาณการ
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ภาวะฝนตก ปกติ

ลำดับที่	รายการ	๑๘๘๖	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานวางป่าขุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	๔,๗๕๐.๐๐	๑.๖๕	๗,๘๓๗.๕๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๕	๑๐,๖๗๗.๘๑	
๒	งานตัดขึ้นรูปคันทางดิน	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๑๐๒.๗๑	๑๒,๓๒๕.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๙.๙๔	๑๖,๗๙๒.๒๖	
๓	งานถมดินพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	๑,๕๖๒.๐๐	๔๒๔.๘๓	๖๖๓,๕๘๔.๕๖	๑.๓๖๒๔	๕๗๘.๗๙	๙๐๔,๐๖๗.๔๗	
๔	ท่อคอนกรีต Ø ๐.๖๐ ม เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F - เงินล่วงหน้า ๐ % ค่าขนส่งวัสดุจากบ่อถึงหน้า ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %	ท่อน	๒๔.๐๐	๑,๔๖๙.๒๔	๓๕,๒๒๑.๗๖	๑.๓๖๒๔	๒,๐๐๑.๖๙	๔๘,๐๔๐.๖๒	
รวมราคางานต้นทุนงานทาง									
รวมเป็นเงินค่างานประเมิน									
									๔๗๙,๕๗๘.๑๖
									๔๗๙,๕๗๘.๑๖

ลงชื่อ
(นางสาวอุณัฐพร จันทระประภา)

ลงชื่อ
(นายอัยบอรอง บาดา)

ลงชื่อ
(นายอชมัน แบร่อ)

กรรมการ

โครงการ บุกเบิกถนนดินเดิม สายตะโละทุ่งนาแบบาเคาะ-คลาซีเมนต์ หมู่ที่ ๑ สูง ๐.๘๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.สะโน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ประเภทงาน ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ประมาณการตามแบบ จำนวน ชุด

ผู้ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ภาวะฝนตก ปกติ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๗๑๙,๐๐๙.๒๒	๑.๓๖๒๔	๙๗๙,๕๓๘.๖๖	
	- ตามมติ ครม. ๕ %			๓๕,๙๕๐.๔๖	
งานถมดิน					
	ส่งวัสดุจากบ่อถึงหน้างาน ๑๐ กม.รถบรรทุก ๔				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	- เงินล่วงหน้า ๐ %				
	- เงินประกันผลงาน หัก ๐ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

๑,๐๑๕,๕๒๘.๖๒

รวมเป็นเงินค่างานประเมิน

๑,๐๑๕,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอัญญนพพัชร จันทรประภา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอ้อบรอเฮง บาดา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอ้อข่มัน แบรอ)