

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านยามูเซ็ง ตำบลสะนอ
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
๒. วงเงินงบประมาณ ๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบปร.๔ และแบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทรประภา ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวปิตรีระห์ อาแว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.วัด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองช่าง อบต.สะนอ กรรมการ

ร องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาลขนาดใหญ่)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านยามูเซ็ง (สามแยกภูแบบาเดาะ) ตำบลสนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 เส้นทาง
 ปริมาณงาน ถึงความจุ 30.00 ลบ.ม. สูงเฉลี่ย 20.00 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.สนอ กำหนด
 เจ้าของงาน ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	2,024,963.35	1.3035	2,639,539.73	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ค่าแรงจูงใจตามมติ ครม 5%			131,976.99	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินประกันผลงาน 0 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,771,516.71	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,771,000.00	
(ตัวอักษร) (		สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.วัด รก.ผอ.กองช่าง อบต.สนอ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวธัญญ์นพพัชร จันทร์ประภา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนอ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายรอสาลี อุดลย์อภิมุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนอ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ

งบประมาณประจำปี 2562

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบมาตรฐานขนาดใหญ่)

ปริมาณงาน ถึงความจุ 30.00 ลบ.ม. สูงเฉลี่ย 20.00 เมตร

ตามแบบแปลนที่ อบต.สนอ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านยางชุมตั้ง(สามแยกภูแบบาเดาะ) ตำบลสนอ อำเภอวังสะพุง จังหวัดบึงกาฬ

ประเภทของงาน

งานอาคาร

กว้างข้างละ

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	1.00	จุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	1.1 เสริม คสล. 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,200.00	30,000.00	800.00	20,000.00	50,000.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานไม้แบบ + ไมโคร	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	2.1.1 ค่าแรง	21.00	ตร.ม.	-	-	250.00	5,250.00	5,250.00	
	2.1.2 ตะปู	6.00	กก.	50.00	300.00	-	-	300.00	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,191.00	4,382.00	398.00	796.00	5,178.00	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง	10.00	ลบ.ม.	2,331.00	23,310.00	305.00	3,050.00	26,360.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia 12 มม.	0.330	ต้น	26,349.00	8,695.17	3,300.00	1,089.00	9,784.17	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia 15 มม.	0.740	ต้น	30,607.00	22,649.18	3,300.00	2,442.00	25,091.18	
5	งานฉาบกับน้ำพลาสติก ขนาด 30.00 ม.								
	5.1 ทอถังเหล็กสำเร็จรูปขนาด 30.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.	1.00	ชุด	488,000.00	488,000.00	-	-	488,000.00	
	5.2 เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	5.3 ค้ำรถยนต์ติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมยอดยกไป							640,963.35	

ผู้ประมาณการ.....



(นายสิทธิเดช โมครา)

ผอ.กองช่าง อบต.วัด รก.ผอ.กองช่าง อบต.สนอ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบอาคารขนาดใหญ่)

ปริมาณงาน ถังความจุ 30.00 ลบ.ม. สูงเฉลี่ย 20.00 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.สะโน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านยางชุมเชิง(สามแยกภูเงาเดาะ) ตำบลสะโน อำเภอวังสะพุง จังหวัดบึงกาฬ

ประเภทของงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

กว้างข้างละ

งานอาคาร

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมยอดยกมา			-	-	-	-	640,963.35	
	งานระบบไฟฟ้า								
	6.1 เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ซีเปลปัม ขนาด 3 แรงม้า								
	1 เฟส สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	6.2 ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	6.3 ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด	1.00	ตู้	9,500.00	9,500.00	500.00	500.00	10,000.00	
	6.4 ท่อดูดน้ำ พีวีซีขนาด 1.5 " ขึ้น 13.5	10.00	ท่อน	240.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	6.5 สายไฟ vct ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	40.00	เมตร	40.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	6.6 มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	รายการ	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	6.7 งานประสานท่อที่ปากบ่ออาคาร	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	6.8 งานปักเสา พาดสาย thw 1x25 ตร.มม.	150.00	เมตร	2,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	6.9 งานประสานท่อระหว่างท่อ	1.00	งานเหมา	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
7	งานถังสแตนเลสกรองสนิมเหล็ก								
	7.1 งานถังสแตนเลสกรองสนิมเหล็ก ขนาด 1.50x1.50 .	1.00	ใบ	230,000.00	230,000.00	1,800.00	1,800.00	231,800.00	
	พร้อมหน้ากว้าง ๘4"			-	-	-	-	-	
	สารกรองคาร์บอนด์	880.00	ลิตร	65.00	57,200.00	-	-	57,200.00	
	รวมยอดยกไป							1,299,463.35	

ผู้ประมาณการ.....

(นายสิทธิเดช ไมครา)

ผอ.กองช่าง อบต.วัด รก.ผ.กองช่าง อบต.สะโน

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบมาตรฐานใหญ่)

ปริมาณงาน ถึงความจุ 30.00 ลบ.ม. สูงเฉลี่ย 20.00 เมตร

ตามแบบแปลนที่ อบต.สนอ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านยางสูง(สามแยกถนนบายพาส) ตำบลสนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประเภทของงาน

งานอาคาร

กว้างข้างละ

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,299,463.35	
	สารกรองเมกกาไนส	880.00	ลิตร	84.00	73,920.00	-	-	73,920.00	
	กรวดกรองคัด เบอร์ 3	350.00	ลิตร	10.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ค่าแรงงานติดตั้ง พร้อมแทน คสล.20x20x20 ม.	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
8	งานบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 120.00 เมตร								
	8.1 ค่าเจาะบ่อบาดาลและอุปกรณ์	120	เมตร	1,550.00	186,000.00	-	-	186,000.00	
	-ท่อกรุ ท่อ พีวีซี ๑6" ขึ้น 13.5			-	-	-	-	0.00	
	-ท่อเจาะ ท่อ พีวีซี ๑6" ขึ้น 13.5			-	-	-	-	0.00	
	-โคลนวิทยาศาสตร์			-	-	-	-	0.00	
	-ดินเหนียว			-	-	-	-	0.00	
	-คอนกรีต			-	-	-	-	0.00	
	8.2 ค่าทดสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ	1.00	บ่อ	-	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	
9	งานสาธารณูปโภค								
	9.2ท่อ พีวีซี ขีดบานหัว Ø4"	740.00	เมตร	240.00	177,600.00	72.00	53,280.00	230,880.00	
	9.2ท่อ พีวีซี ขีดบานหัว Ø3"	740.00	เมตร	150.00	111,000.00	45.00	33,300.00	144,300.00	
	9.3ท่อ พีวีซี ขีดบานหัว Ø3"	790.00	เมตร	70.00	55,300.00	20.00	15,800.00	71,100.00	
	รวมเป็นเงิน							2,024,963.35	

ผู้ประมาณการ.....

(นายสิทธิเดช โมครา)

ผอ.กองช่าง อบต.วัด รก.ผอ.กองช่าง อบต.สนอ